

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Ладушки»

Адрес: 652878, Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. Космонавтов, д.6

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального)		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствует информация об объекте. 1.2. Отсутствует тактильно-контрастные указатели. 1.3. Отсутствует парковочное место для адаптационного транспорта (социальное такси). 1.4. Калитка не соответствует требованиям СП 59.13330.2016	1.1. Установить информацию об объекте. 1.2. нанести контрастные указатели по пути следования на территории. 1.3. Организовать мероприятия по решению вопроса парковочного места для адаптированного транспорта.	1.1. Организовать мероприятия по решению вопроса парковочного места для адаптированного транспорта. 1.2. Обустроить вход через калитку и подход к калитке (ширина не менее 1,0 м).		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. отсутствует кнопка вызова. 2.2. Отсутствует рельефное покрытие краевой ступеней. 2.3. отсутствует предупредительные тактильные полосы перед открытой лестницей. 2.4. отсутствует дверь со смотровой панелью (вход, тамбур), доводчик. 2.5. отсутствует пандус.	2.1. Организовать сопровождение персоналом. 2.2. установить кнопку вызова персонала.	2.1. приобрести и смонтировать рельефное покрытие краевых ступеней. 2.2. приобрести и смонтировать тактильные полосы перед открытой лестницей. 2.3. установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. 2.4. установить входную дверь со смотровой панелью, доводчик.	Г-п Г-ч У	О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. отсутствует мнемосхема. 3.2. отсутствует тактильные указатели информации. 3.3. отсутствует пути эвакуации для инвалидов и МГН, т.к. зона обслуживания находится на расстоянии менее 10 м от входа.	3.1. организовать сопровождение персоналом. 3.2. установить мнемосхему. 3.3. установить тактильные указатели на путях перемещения МГН.			О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда	4.1. отсутствует зона обслуживания МГН. 4.2. отсутствуют таблички с дублированием шрифтом Брайля. 4.3. отсутствует индукционное устройство. 4.4. Отсутствует пристенный поручень зоны обслуживания. 4.5. отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей.	4.1. организовать сопровождение персоналом.	4.1. Обустроить зону обслуживания МГН. 4.1.1. Установить таблички с дублированием шрифтом Брайля. 4.1.2. Установить тактильно-контрастные разметки дверных проемов. 4.1.3. установить откидной и пристенный поручни. 4.1.4. установить держатели костылей (трости) и одежды. 4.1.5. обеспечить: *поверхность столов не более 0,8-0,85 м от уровня пола. *ширину рабочего фронта стола не менее 1,0 м. 4.1.6. Установить индукционное устройство.	О-в С-п С-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
----	--	--	---	--	------------------------	--

5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. ширина дверного проема менее 0,9 м. 5.2. отсутствуют со стороны ручки информационные таблички, выполненные рельефно-графическим способом. 5.3. отсутствует тактильная мнемосхема санузла. 5.4. отсутствует кнопка вызова персонала. 5.5.увеличить пространство сбоку от унитаза в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. 5.6. отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей.	.3. отсутствует тактильная мнемосхема санузла. информационные таблички, выполненные рельефно-графическим способом. отсутствует кнопка вызова персонала. отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей.	5.1. установить ширину дверного проема не менее 0,9 м. 5.2. обеспечить соответствие санузла требованиям СП 59.13330.2016 – рядом с унитазом увеличить пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски. 5.3. установить опорный и откидной поручни для унитаза. 5.4. установить опорный поручень для раковины.		Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
6.	Система информации на объекте - комплексность -единообразие непрерывность -оповещение чрезвычайных ситуациях - сайт организации	6.1. отсутствует информация и навигация на объекте для МГН – указатели доступных помещений и путей движения.	6.1. организовать сопровождение персоналом. 6.2. установить тактильные указатели на путях перемещения МГН.			К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1. отсутствует тактильная направляющая разметка тротуара. 7.2. отсутствует расписание общественного транспорта на остановках выполненное шрифтом Брайля.		7.1. нанести тактильную направляющую разметку тротуара 9собственником территории). 7.2. монтаж расписания движения общественного транспорта (собственник территории).	К О-н О-в Г-п Г-ч	К О-н О-в Г-п Г-ч	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДЧ	ДЧ	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП-пп	ДП	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП